


برنامج نظافة وغسيل وتطهير وصيانة مواقع أمهات وجدود التسمين والبياض  
تحديث 2024

## المرحلة الاولى : التنظيف الجاف والمكافحة

م	العملية	المكان	المنفذ	مظهر / مبيد	طريقة التنفيذ	صورة
1	تجديد سموم الفئران	سور الموقع من الخارج	مدير الموقع	طعوم معوية أو طعوم جهازية	قبل بيع الطيور يتم توزيع سموم حول سور الموقع من خلال التوزيع داخل مواسير بطول 50سم وقطر 3 بوصة ومسافات بينيه 5 متر	
2	بيع الطيور ودفن النافق	العنابر	مدير الموقع	-	تطهير سيارات البيع في كل مرة قبل دخول الموقع وبعد الخروج من الموقع وقبل مغادرة منفذ البيع وبعد الانتهاء من بيع الطيور يتم تجميع النافق إلى داخل المقبرة وتغطيته تماما بالجير الحي	
3	مكافحة السوس (1)	العنابر	مدير الموقع	مبيد سوس	بعد الانتهاء من بيع الطيور يتم رش مبيد السوس على الحوائط والشقوق والسبلة وغلق العنبر 24 ساعة	
4	مكافحة الفئران (1)	العنابر	مدير الموقع	مبيد قوارض معوي 2%	في اليوم التالي من رش مبيد السوس يتم التجهيز لتنفيذ برنامج مكافحة القوارض (400 جرام فوسفيد / 20 كيلو علف) ويوزع بجميع أركان العنابر من الداخل	
5	تفكيك المعدات والأجهزة الكهربائية	العنابر	مدير الموقع	-	تفكيك كل ما يمكن تفكيكه مع سحب الاوجرات من خطوط العلف وخطوط السحب الداخلي والخارجي إستعدادا للغسيل	
6	تشوين السبلة وخروجها	العنابر	مدير الموقع	-	بعد تفكيك المعدات يتم تشوين السبلة وتحملها مع إلزام التجار بتغطية السيارات بعد تحميلها مع مراعاة تطهير السيارات قبل دخولها من المنفذ وبعد خروجها من الموقع	
7	كحت وكنس العنابر	العنابر	مدير الموقع	-	بعد خروج السبلة يتم كحت السبلة من علي الحوائط والارضيات ثم كنس العنبر جيداً ونظافة مكان التحميل جيداً من آثار السبلة	
8	مكافحة السوس (2)	العنابر	مدير الموقع	مبيد سوس	بعد الانتهاء من التنظيف الجاف للعنبر يتم رش مبيد السوس على الحوائط والشقوق والارضيات والغلق 24 ساعة	

## المرحلة الثانية : الغسلة الأولى

م	العملية	المكان	المنفذ	مظهر / مبيد	طريقة التنفيذ	صورة
9	تنفيذ الغسلة الاولى (1)	العنابر	مدير الموقع	فوم	رش الفوم علي المعدات والحوائط والسقف والارضيات بمادة فوم من 0.5% الي 2% وبعد نصف ساعة من الرش يتم الغسيل للمبني والمعدات بواسطة الماء العادي المضغوط بماكنات الغسيل وفتح الشبابيك لجفاف العنابر من الرطوبة	
10	مكافحة السوس (3)	العنابر	مدير الموقع	مبيد سوس	بعد الانتهاء من تنفيذ الغسلة الاولى للعنبر يتم في نفس اليوم رش مبيد السوس علي الحوائط والشقوق والارضيات والغلق 24 ساعة	
11	مكافحة الفئران (2)	العنابر	مدير الموقع	مبيد معوي 2%	في اليوم التالي من الغسيل يتم تجديد برنامج مكافحة القوارض (400 جرام فوسفيد 20/ كيلو علف) ويوزع بجميع أركان العنابر من الداخل	
12	تنفيذ الصيانة الوقائية	العنابر	الصيانة	-	بعد الانتهاء من الغسلة الاولى يتم تنفيذ الصيانة الوقائية الشاملة لجميع المعدات من سباكة ، تركيبات ، كهرباء ، لحام	
13	الغسيل الخارجي للعنابر والسيلوهات مع السور المحيط بالموقع	العنابر	مدير الموقع	-	بعد الانتهاء من تنفيذ الغسلة الاولى داخل العنابر سيتم الغسيل بالماء العادي خارج العنابر للسقف والحوائط والشبابيك وصناديق الطواري والسيلوهات	
14	نظافة الموقع من بقايا السبلة	العنابر	مدير الموقع	-	بعد الانتهاء من الغسلة الاولى والغسيل الخارجي بالعنابر مباشرة يتم التنظيف حول العنابر باللودر والافراد للتخلص من بقايا السبلة	
15	حرق الريش	بين العنابر	مدير الموقع	-	بعد الانتهاء من أعمال النظافة باللودر والافراد يتم حرق الريش بإستخدام البوري والتمشيط المستمر دون توقف للتخلص تماما من بقايا الريش	
16	غسيل خطوط النيل	العنابر	مدير الموقع	هيدروجين بروكسيد وأحماض	بعد الانتهاء من صيانة خطوط النيل بالعنبر يتم ضخ المادة المنظفة بنسبة 2% ( 4 لتر / 200 لتر ماء ) ويترك داخل الخطوط لمدة لا تقل عن 6 : 8 ساعات ثم يتم الشطف بالماء العادي المضغوط مع فتح الفلاش للنيل	
17	تنظيف اللوحات الكهربائية بالبلاور	العنابر	الصيانة	-	قبل البدء في صيانة اللوحات الكهربائية يتم نفخها وتنظيفها بالبلاور بمعرفة فني الصيانة	

18	تنفيذ أعمال الترميمات والانشاءات	العنابر	الانشاءات	-	بعد الانتهاء من الغسلة الاولى يتم البدء فى أعمال الترميمات لجميع الفتحات أو التنفيذ لأعمال الانشاءات مثل بناء المقابر وخلافة من أعمال أخرى	
----	----------------------------------	---------	-----------	---	--	--

### المرحلة الثالثة : الغسلة الثانية

م	العملية	المكان	المنفذ	مظهر / مبيد	طريقة التنفيذ	صورة
19	تنفيذ الغسلة الثانية (2)	العنابر	مدير الموقع	الماء العادي	الغسيل بالماء العادي تحت ضغط لازالة ما تبقي من إتساخات ومواد عضوية من الغسلة الاولى وفتح الشبابيك لجفاف العنابر من الرطوبة	
20	حرق أرضيات العنابر	العنابر	مدير الموقع	-	من خلال إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية يتم حرق أرضيات العنابر بالنار والتأكيد علي الشقوق وجوانب العنابر	
21	نظافة وغسيل الاستراحات والمخازن	الاستراحات والمخازن	مدير الموقع	-	بالتوازي مع الغسلة الثانية سيتم تنفيذ عمليات الغسيل لمحتويات المخازن والاستراحات	
22	غسيل ملابس الزائرين والعاملين	غرفة الزوار	مدير الموقع	الكلور	تنفيذ عملية الغسيل والتطهير للأفرولات والابواب والاطقم الداخلية والمشابيات وغسيل وتطهير لغرفة الزوار حوائط وأرضيات ودواليب	

## المرحلة الرابعة : الغسلة الثالثة

م	العملية	المكان	المنفذ	مظهر / مبيد	طريقة التنفيذ	صورة
23	فرد الصودا الكاوية	أرضية العنابر	مدير الموقع	صودا كاوية %98	يتم فرد الصودا الكاوية قبل الغسيل بيوم علي أرضية العنبر مع تنديتها بالماء وفردها بالمساحات وتترك علي الارضية لليوم التالي ثم يتم الغسيل مباشرة بالماء العادي	
24	تنفيذ الغسلة الثالثة (3)	العنابر	مدير الموقع	فوم	رش الفوم علي المعدات والحوائط والسقف والارضيات بمادة فوم من 0.5% الي 2% وبعد صف ساعة من الرش يتم الغسيل للمبني والمعدات بواسطة الماء العادي المضغوط بماكينات الغسيل وفتح الشبابيك لجفاف العنابر من الرطوبة	
25	دهان العنابر بالجير الحي	العنابر	مدير الموقع	الجير الحي والملح الخشن	في اليوم التالي من غسيل العنابر يتم دهان الحوائط بالجير الحي والملح الخشن	

## المرحلة الخامسة : التطهير

م	العملية	المكان	المنفذ	مظهر / مبيد	طريقة التنفيذ	صورة
26	شطف العنابر مع الغلق التام للموقع	العنابر	مدير الموقع	هيدروجين بروكسيد	بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والانشاءات والدهان يتم رش العنابر والغلق 24 ساعة ويتم غلق الموقع والدخول من غرفة الزوار	
27	تطهير رش	العنابر وحولها	مدير الموقع	الفنيك	التطهير لارضيات العنابر وجوانبها ورش ارضيات الموقع من الخارج مع تجنب رش أدوات التحضين والسيلوهات	
28	تطهير رش	العنابر والخدمات والسكنات	مدير الموقع	( مطهير فيروسي ) نوسلفات البوتاسيوم + سلفونونات الصوديوم	التطهير الشامل للعنبر بالإضافة الي تطهير السيلوهات والطرق والمشايات وخزانات وغرف التبريد والمخازن والسكنات والغلق 24 ساعة	
29	تطهير رش	العنابر والخدمات والسكنات	مدير الموقع	رباعي كلوريد الامونيوم + الجولتر الدهيد	التطهير الشامل للعنبر بالإضافة الي تطهير السيلوهات والطرق والمشايات وخزانات وغرف التبريد والمخازن والسكنات والغلق 24 ساعة	



	يتم التطهير بالفورمالدهيد مع تشغيل الهيترات لترتفع درجة الحرارة الي 35 °م والغلق 40 ساعة	فورمالدهيد	مدير الموقع	العنابر	تطهير رش	30
	سحب مسحات في اليوم التالي من تطهير الفورمالين بمعرفة فني الرعاية البيطرية وإرسالها الي المختبر بمعرفة مدير الرعاية البيطرية	-	الرعاية البيطرية	العنابر	أخذ مسحات للفحص البكتيري(1)	31
	بعد سحب المسحات يتم فرد الجير الحي علي أرضيات العنابر والإطفاء لها بالماء العادي الخفيف والغلق 24 ساعة	جير حي	مدير الموقع	العنابر	فرد جير حي بأرضية العنابر	32
	إستلام النشارة طبقا للجودة المتفق عليها مع الموردين ( بيضاء ، جافة ، خالية من الشوائب والكتل ، خالية من النشارة الحمراء ، خالية من النشارة الناعمة )	-	مدير الموقع	العنابر	إستلام النشارة	33
	بعد الإنتهاء من التطهير بالفورمالين وإستلام النشارة يتم التبخير الحراي بالفيروسيد والفورمالين بإستخدام جهاز وخروجة في صورة ضبابية والغلق 24 ساعه	فيروسيد	مدير الموقع	العنابر	التبخير الحراري للعنابر ( الضبابي )	34
	سحب مسحات في اليوم التالي من التطهير الضبابي بمعرفة فني الرعاية البيطرية وإرسالها الي المختبر بمعرفة مدير الرعاية البيطرية	-	الرعاية البيطرية	العنابر	أخذ مسحات للفحص البكتيري(2)	35
	يتم فرد الجير الحي حول العنابر والتركيز علي جوانب العنابر والاركان ويتم الفرد أيضا حول الموقع من الخارج	جير حي	مدير الموقع	العنابر	فرد جير حي حول العنابر وحول الموقع	36
	يتم التطهير داخل العنابر وعلي النشارة قبل إستلام الكتاكيت والغلق 24 ساعة	( مطهير فيروسي ) نوسلفات البوتاسيوم + سلفونوات الصوديوم	مدير الموقع	العنابر	تطهير رش	37
	يتم تجهيز العنابر من فرد للنشارة وتصميم دوائر التحضين وتوزيع السقايات والمعالف وتشغيل الهيترات إستعدادا لاستقبال القطيع	-	مدير الموقع	العنابر	التجهيز	38



بعد تجهيز العنابر وعمل الدوائر  
وتشغيل الهياكل وتجهيز أدوات  
التحضير وتوزعها يتم إستقبال  
القطيع الجديد

-

مدير الموقع

العنابر

إستلام القطيع

39

### توصيات أثناء تنفيذ برنامج التطهير

1. الشطف الجيد للعنابر قبل التطهير لازالة الاتربة العالقة من أعمال الصيانة والأنشاءات
2. يتم التطهير الشامل للموقع لجميع العنابر والخدمات والسكنات كوحدة واحدة والغلق 24 ساعة بين المطهرات
3. يتم إحتساب تركيز المطهرات والمنظفات طبقا لتوصيات الشركة المصنعة لكل مطهر
4. عدم الغسيل الجيد لمتور الرش أو ماكينة الرش من آثار المطهر السابق يؤثر علي عملية التطهير
5. التأكد من الغلق الجيد للعنابر قبل البدء في التطهير
6. التأكد من توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين